

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia w podwórku					
1		Ogrodzenie - mur ogniowy			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia				
		<przód>[22,0*1,0]*100%	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
2	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia- nach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2	m ²		
d.1	0403-03				
		<tył>[22,0*2,20]*80%	m ²	38,720	
				RAZEM	38,720
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01				
		<wnęka w murze>1,0*1,0*0,12	m ³	0,120	
				RAZEM	0,120
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1	0308-01				
		<przód + tył>45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02				
		<przód + tył>26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
6	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1	0308-04				
		<przód + tył>10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- piennej o grubości ponad 1 ceg. - podmurowanie muru (3 warstwy)	m ³		
d.1	0311-02				
		0,25*0,40*22,0	m ³	2,200	
				RAZEM	2,200
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas- kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²		
d.1	0904-01				
	analogia				
		<przód>[22,0*1,30]*100%	m ²	28,600	
				RAZEM	28,600
9	ZKNR C-2	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2	m ²		
d.1	0409-03				
		<tył>[22,0*2,20]*80%	m ²	38,720	
				RAZEM	38,720
10	ZKNR C-2	Wypełnienie spoin w murach ceglanych - dodatek za utrudniony dostęp	m ²		
d.1	0409-10				
		<tył>[22,0*2,20]*80%	m ²	38,720	
				RAZEM	38,720
11	KNR 2-02	Wykonanie spadków z zaprawy na murze z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	0923-04				
	analogia				
		22,0*0,40	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
2		Mur rozdzielający posesje nr 4 i 6			
12	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-02				
	analogia				
		2,3*1,4	m ²	3,220	
				RAZEM	3,220
13	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia- nach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2	m ²		
d.2	0403-03				
		[11,0*1,40]*100%	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
14	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.2	0308-01				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.2	0308-02				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.2	0308-03				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.2	0308-04				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy ce- mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0307-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700
19	ZKNR C-2 d.2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2	m ²		
		poz. 13	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
20	KNR 2-02 d.2 0923-04 analogia	Wykonanie spadków z zaprawy na murze z zatarciem na gładko - uzupełnienie	m ²		
		2,60*0,40	m ²	1,040	
				RAZEM	1,040
3		Postawienie ogrodzenia zamykającego podwórko			
21	KNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		3	dół.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 4-01 d.3 0203-01 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		0,30*0,30*1*3	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
23	KNR 2-25 d.3 0308-01 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa - uzupełnienie ogrodzenia pomiędzy posej nr 6 i nr 8	m ²		
		3,90*1,50	m ²	5,850	
				RAZEM	5,850
24	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		4,0*2,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		poz. 1*0,035	m ³	0,770	
		poz. 4*0,25*0,15*0,08	m ³	0,135	
		poz. 5*0,25*0,15*0,08*3	m ³	0,234	
		poz. 6*0,25*0,08	m ³	0,200	
		poz. 12*0,035	m ³	0,113	
		poz. 14*0,25*0,15*0,08	m ³	0,045	
		poz. 15*0,25*0,15*0,08*3	m ³	0,036	
		poz. 16*0,25*0,15*0,08*5	m ³	0,045	
		poz. 17*0,25*0,08	m ³	0,020	
				RAZEM	1,598
26	kalk. własna	Utylizacja gruzu	t		
		poz. 25*1,70 < T/m3>	t	2,717	
				RAZEM	2,717