

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 5 km (kat. gruntu III)  0,50*0,50*1,10*2+0,30*0,30*0,60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,60	
				RAZEM	0,60
2	KNR 2-02 0201-01 analogia	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne ukła- danie betonu  0,50*0,50*1,10*2+0,30*0,30*0,60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,60	
				RAZEM	0,60
3	kalk. własna	Montaż bramy wjazdowej rozwiernej dwuskrzydłowej szerokości 3,90 m i wyso- kości 1,70 m wraz ze słupkami i okuciami (słupy 80x80x3mm, zawiasy regulo- wane, rygiel, zamek i klamka-klamka). Skrzydła bramy dzielone w stosunku: 2/ 3 do 1/3 - furtka. Całość ocynkowana i malowana proszkowo wykonana z profi- lu zamkniętego 40x40x3mm wypełniona panelem ogrodzeniowym (wykonawca dorobi klucze dla wszystkich lokatorów, administracji i Zakładu Oczyszczania Miasta). Zamek furtki przystosowany do montażu domofonu. 1	kpl.    kpl.	    1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 2-31 1101-01 analogia	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - wyrównanie nawierzchni z uzupeł- nieniem kruszywa i ręcznym zagęszczeniem tłucznia  4,0*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. III)  poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,60	
				RAZEM	0,60
6	kalk. własna	Utylizacja ziemi  poz.5*1,5 < T/m3>	t  t	  0,90	
				RAZEM	0,90