

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy  
Siemianowice Śląskie  
INWESTOR : GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
ADRES INWESTORA : 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10  
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 27 grudzień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wtorek, 27 grudzień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				RAZEM	250.00
2	KNR-W 3	Rozebranie podłóg drewnianych (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06				
		65	m <sup>2</sup>	65.00	
				RAZEM	65.00
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-02				
	analogia				
		120	m <sup>2</sup>	120.00	
				RAZEM	120.00
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01				
		100	m <sup>2</sup>	100.00	
				RAZEM	100.00
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07				
		25	m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
6	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08				
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03				
		25	m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
8	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-03				
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-04				
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNR 4-01	Ślepa podłoga z desek niestruganych o grubości 25 mm R=0,5	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-03				
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR 4-01	Ślepa podłoga z desek niestruganych o grubości 32 mm R=0,5	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-04				
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
12	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
d.1	0411-01				
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
13	KNR 4-01	Wymiana ślepego pałapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0409-03				
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
14	KNR 4-01	Wymiana ślepego pałapu z wymianą łat z desek o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0409-04				
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
15	KNR-W 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0610-03				
		41	m <sup>2</sup>	41.00	
				RAZEM	41.00
16	KNR 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-06				
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				RAZEM	6.00
17	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - schody	miejs.		
d.1	0205-05				
		5	miejs.	5.00	
				RAZEM	5.00
18	KNR 4-01	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
d.1	0205-06				
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
19	KNR 2-02	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1108-06	grubości 25 mm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
20	KNR 4-01 d.1 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		11	miejsc.	11.00	
				RAZEM	11.00
21	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
22	KNR 4-01 d.1 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
23	KNR 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
24	KNR 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
25	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
26	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
27	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarcie na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
28	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
29	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
30	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-038 PODŁOGA/DACH	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
31	KNR 2-02 d.1 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm EPS 100-038 PODŁOGA/DACH	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
32	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-038 PODŁOGA/DACH	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
33	KNR 2-02 d.1 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm EPS 100-038 PODŁOGA/DACH	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
34	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21.00	
				RAZEM	21.00
35	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21.00	
				RAZEM	21.00
36	KNR 2-02 d.1 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.00	
				RAZEM	14.00
37	KNR 2-02 d.1 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.00
38 d.1	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
39 d.1	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
40 d.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
41 d.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
42 d.1	KNR 4-01 0812-02	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
43 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
44 d.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
45 d.1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup>	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
46 d.1	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm <sup>2</sup>	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
47 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
48 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
49 d.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
50 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
51 d.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
52 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
53 d.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
54 d.1	KNR 2-02 0410-03 analogia	Wykonanie rusztu drewnianego łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej wraz z wypoziomowaniem podłoża pod płyty OSB	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
55 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 12 mm	m <sup>2</sup>		
		68	m <sup>2</sup>	68.00	
				RAZEM	68.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 15 mm	m <sup>2</sup>		
		55	m <sup>2</sup>	55.00	
				RAZEM	55.00
57	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 18 mm	m <sup>2</sup>		
		110	m <sup>2</sup>	110.00	
				RAZEM	110.00
58	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 22 mm	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
59	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
60	KNR AT-43 d.1 0401-04	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
61	KNR AT-43 d.1 0401-03 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) Podłogi o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
62	KNR AT-40 d.1 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
63	KNR AT-40 d.1 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.00	
				RAZEM	14.00
64	KNR AT-40 d.1 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
65	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				RAZEM	250.00
66	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		310	m	310.00	
				RAZEM	310.00
67	KNR 4-01 d.1 0815-08 analogia	Demontaż starych listew	m		
		25.0	m	25.00	
				RAZEM	25.00
68	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
		65	m <sup>2</sup>	65.00	
				RAZEM	65.00
69	KNR 4-01 d.1 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
70	KNR 4-01 d.1 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
71	KNR 4-01 d.1 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
72	KNR 4-01 d.1 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
73	KNR 4-01 d.1 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
74	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-07				
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
75	KNR 4-01	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-02				
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
76	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-03				
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
77	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-01				
		42	m	42.00	
				RAZEM	42.00
78	KNR-W 4-01	Nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm - wypoziomowanie stropu	m		
d.1	0417-02				
	analogia				
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
79	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0628-02				
		19	m <sup>2</sup>	19.00	
				RAZEM	19.00
80	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-03				
		23	gniazd.	23.00	
				RAZEM	23.00
81	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej DLA WPS-ów	m		
d.1	0336-03				
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
82	KNR 4-01	Zamurowanie starych otworów po belkach	szt.		
d.1	0323-03				
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
83	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe w ścianach	miejs.		
d.1	0804-01				
	analogia				
		26	miejs.	26.00	
				RAZEM	26.00
84	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 240 mm	m		
d.1	0313-05				
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
85	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 220 mm	m		
d.1	0313-05				
		23	m	23.00	
				RAZEM	23.00
86	KNR 4-01	Miniowanie ceownika stalowego.	m		
d.1	1212-35				
	analogia				
		40.0	m	40.00	
				RAZEM	40.00
87	KNR 4-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-01				
		45	m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00
88	KNR 4-01	Zabetonowanie środka belek	m		
d.1	0207-01				
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
89	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą	m		
d.1	0638-01				
	analogia				
		47	m	47.00	
				RAZEM	47.00
90	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stopek belek stalowych	m		
d.1	1514-05				
	analogia				
	piwnice				
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 5-08 d.1 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm 23	szt. szt.	 23.00	
				RAZEM	23.00
92	KNR 5-08 d.1 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach 23	szt. szt.	 23.00	
				RAZEM	23.00
93	KNR 4-01 d.1 0617-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach 16	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
94	KNR 4-01 d.1 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
95	KNR 4-01 d.1 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 16	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
96	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
97	KNR 4-01 d.1 0403-03	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25 mm 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				RAZEM	10.00
98	KNR 4-01 d.1 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.00	
				RAZEM	40.00
99	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.00	
				RAZEM	3.00
100	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
101	KNR 9-29 d.1 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.00	
				RAZEM	25.00
102	KNR 9-29 d.1 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.00	
				RAZEM	34.00
103	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.00	
				RAZEM	15.00
104	KNR 4-01 d.1 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt styropianowych 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
105	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.00	
				RAZEM	1.00
106	KNR 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.00	
				RAZEM	4.00
107	d.1 kalk. własna	Demontaż pieca transportowego 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
108	d.1 kalk. własna	Demontaż karniszy 10	kpl. kpl.	 10.00	
				RAZEM	10.00
109	KNR 2-05 d.1 0904-04	Montaż karniszy + wkrety	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
110	КСNR 3 d.1 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem 0.50	m³ m³	0.50	
				RAZEM	0.50
111	КСNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
112	КСNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
113	КСNR 4-01 d.1 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
114	КСNR 4-01 d.1 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
115	КСNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
116	КСNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
117	КСNR 4-01 d.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
118	КСNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
119	КСNR 4-01 d.1 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
120	КСNR 4-01 d.1 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 5.0	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
121	КСNR 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 17	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
122	КСNR 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
123	КСNR 4-01 d.1 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
124	КСNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
125	КСNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
126	КСNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1	m³ m³	1.00	
				RAZEM	1.00
127	КСNR 4-01 d.1 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 4	m² m²	4.00	
				RAZEM	4.00
128	КСNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m²		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				RAZEM	4.00
129	KNNR-W 3 d.1 0304-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1/2 cegły	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
130	KNNR-W 3 d.1 0304-01	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
131	KNNR-W 3 d.1 0304-02	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
132	KNNR-W 3 d.1 0304-03	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
133	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00
134	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
135	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
136	KNR 0-40 d.1 0203-07	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. pow. 50-55 cm	m		
		45.0	m	45.00	
				RAZEM	45.00
137	ZKNR C-1 d.1 0402-02	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m <sup>2</sup> przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
138	d.1	Osuszanie tynków osuszaczem - Wynajem + montaż. Przyjazd, wylanie wody ze zbiornika (kpl. to jeden dzień)	kpl.		
		5.0	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
139	ZKNR C-1 d.1 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup> przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
140	ZKNR C-1 d.1 0403-02	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
141	ZKNR C-1 d.1 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
142	ZKNR C-1 d.1 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
143	ZKNR C-2 d.1 0409-02	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
144	ZKNR C-2 d.1 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
145	ZKNR C-1 d.1 0404-03	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m <sup>2</sup> przez jednokrotne smarowanie	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
146	ZKNR C-1 d.1 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup> przez jednokrotne smarowanie	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
147	ZKNR C-1 d.1 0404-04	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m <sup>2</sup> przez smarowanie (każde następne)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
148	ZKNR C-1 d.1 0404-06	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następane)	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
149	ZKNR C-1 d.1 0409-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
150	ZKNR C-1 d.1 0409-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
151	ZKNR C-1 d.1 0410-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
152	ZKNR C-1 d.1 0410-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
153	ZKNR C-1 d.1 0410-07	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Pogrubienie tynku renowacyjnego specjalistycznego o 1 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
154	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90.00	
				RAZEM	90.00
155	KNR 4-01 d.1 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		52	m <sup>2</sup>	52.00	
				RAZEM	52.00
156	KNR 9-03 d.1 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
157	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
158	KNR-W 4-01 d.1 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				RAZEM	4.00
159	KNR-W 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
160	KNR-W 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
161	KNR-W 2-02 d.1 0146-01	Ścianki działowe pełne z bloczków	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				RAZEM	6.00
162	KNR-W 2-02 d.1 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		65	m <sup>2</sup>	65.00	
				RAZEM	65.00
163	KNR-W 2-02 d.1 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
164	NNRNKB d.1 202 2028-01 analogia	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm mocowanych bezpośrednio do stropu (podsufitki drewnianej) za pomocą wkrętów	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.00	
				RAZEM	100.00
166	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		55	m <sup>2</sup>	55.00	
				RAZEM	55.00
167	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00
168	KNR-W 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
169	KNR-W 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
170	KNR 4-01 d.1 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
171	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
172	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
173	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
174	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
175	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
176	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
177	KNR 2-02 d.1 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
178	KNR-W 4-01 d.1 0734-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.00	
				RAZEM	8.00
179	KNR 4-01 d.1 0723-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
180	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.00	
				RAZEM	11.00
181	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.00	
				RAZEM	11.00
182	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	m <sup>2</sup>	11.00	
				RAZEM	11.00
183	KNR 4-01	Wyciecie podłogi; deski, panele, pod MULTIPOR	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-01				
		10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
184	KNR-W 2-02	Isolacje cieplne ścian od wewnątrz z płyt Multipor YTONG gr 5 cm lub równoważne na zaprawie ciepłochronnej systemowej wraz z wykończeniem pod malowanie, tj. wklejenie siatki na całej powierzchni wraz z warstwą przecieraną pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	2606-01	24	m <sup>2</sup>	24.00	
	analogia				
				RAZEM	24.00
185	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-02	45	m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00
186	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02				
	analogia	350	m <sup>2</sup>	350.00	
				RAZEM	350.00
187	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	240	m <sup>2</sup>	240.00	
				RAZEM	240.00
188	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-05	50	m <sup>2</sup>	50.00	
				RAZEM	50.00
189	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-07	60	m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
190	KNR 0-39	Dwukrotne malowanie - paroprzepuszczalna powłoka malarska - farba silikatowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
191	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-01	1	m <sup>3</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
192	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-02	1	m <sup>3</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
193	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
d.1	1215-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
194	KNR 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2 w podłożach betonowych	szt.		
d.1	0322-06	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
195	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
196	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
197	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	6	m <sup>2</sup>	6.00	
				RAZEM	6.00
198	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
199	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10	6	m <sup>2</sup>	6.00	
				RAZEM	6.00
200	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 10.0	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
202 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
203 d.1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
204 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z kątownika 60x60x5 mm 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
205 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
206 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
207 d.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
208 d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
209 d.1	KNR 4-01 0314-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg. w ścianach z cegieł 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
210 d.1	KNR 4-01 0314-02	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
211 d.1	KNR 4-01 0314-02	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
212 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z dostawą ościeżnicy stalowej 1.6*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				RAZEM	4.80
213 d.1	KNR 9-09 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych z profili metalowych 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	
				RAZEM	1.60
214 d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5.0	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
215 d.1	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1.8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.40	
				RAZEM	5.40
216 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną o pow. 200 cm2 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	
				RAZEM	1.60
217 d.1	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone 1.6*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				RAZEM	4.80
218 d.1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych < skrzydła z demontażu> 1.6*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				RAZEM	4.80
219 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt. szt.	3	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3
220 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
221 d.1	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu wkładki patentowej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
222 d.1	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wstawienie progów drewnianych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
223 d.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe metalowe obsadzone w cienkwarstwowej zaprawie klejowej	m		
		4.0	m	4.00	
				RAZEM	4.00
224 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 <drzwi z demontażu>	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.80	
				RAZEM	1.80
225 d.1	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
226 d.1	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie	m <sup>2</sup>		
		1.6*3	m <sup>2</sup>	4.80	
				RAZEM	4.80
227 d.1	KNR 2-02 1015-10	Drzwi piwniczne ażurowe	m <sup>2</sup>		
		1.6*3	m <sup>2</sup>	4.80	
				RAZEM	4.80
228 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
229 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
230 d.1	KNR 4-01 1301-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie wspów piwnicznych - Demontaż kratki piwnicznej z ponownym montażem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
231 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek piwnicznych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
232 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
233 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
234 d.1	kalk. własna	Montaż drzwiczek rewizyjnych betonowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
235 d.1	kalk. własna	Montaż drzwiczek rewizyjnych stalowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
236 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
237 d.1	NNRNKB 202 1611b-02	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 6 m	kol.* stan.		
		2*4	kol.* stan.	8.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.00
238	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	łość 10 km			
	0108-12				
		55	m <sup>3</sup>	55.00	
				RAZEM	55.00
239		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna				
		30	m <sup>3</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
240		Utylizacja materiałów obcych od gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna				
		25	m <sup>3</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
241		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		10.0	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
242		Praca zwyżki	MG		
d.1	kalk. własna				
		25.0	MG	25.00	
				RAZEM	25.00
<b>2</b>		<b>Biegi schodowe klatka schodowa</b>			
243	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
d.2	0417-03				
	analogia				
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
244	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
d.2	0417-07				
		10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
245	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.2	0417-06				
		40.0	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
246	KNR 4-01	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych jednym końcem	szt.		
d.2	0354-16				
		40.0	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
247	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików przy ścianie biegu schodowego. (kl. Schodowa)	m		
d.2	0808-08				
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
248		Rozbiórka konstrukcji biegu schodowego o konstrukcji stalowej.	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		4.0	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
249	TZKNBK	Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z ceownika i stopniach z blachy	kg		
d.2	XXIV 2003-09	ryflowanej do 10 stopni w biegu			
		1200.0	kg	1200.00	
				RAZEM	1200.00
250	KNR-W 2-02	Stopnie długości 1.1 m mocowane na konstrukcji stalowej	stopn.		
d.2	1034-07				
		40.0	stopn.	40.00	
				RAZEM	40.00
251	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-08				
		14.0	m <sup>2</sup>	14.00	
				RAZEM	14.00
252	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05				
		14	m <sup>2</sup>	14.00	
				RAZEM	14.00
253	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2	1509-01				
		20.0	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
254	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.2	1207-02				
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
255	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzch-	szt.		
d.2	1209-13	ni do 0.52 m2			
		5	szt.	5.00	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.00
256	KNR-W 2-02 d.2 1033-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 0.9 m 20.0	stopn. stopn.	20.00	
				RAZEM	20.00
257	KNR-W 2-02 d.2 1033-04	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 0.9 m 20.0	stopn. stopn.	20.00	
				RAZEM	20.00
258	KNR-W 2-02 d.2 1033-06	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 1.1 m 20.0	stopn. stopn.	20.00	
				RAZEM	20.00
259	KNR 4-01 d.2 0912-07	Wstawienie listew lub z wrębami o długości do 1.0 m w krawędziach elementów 15.0	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
260	KNR 4-01 d.2 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic z podstopnicami o powierzchni do 0.75 m2 15.0	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
261	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic o powierzchni do 0.52 m2 20.0	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
262	KNR 4-01 d.2 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzka schodów 20.0	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
263	KNR 4-01 d.2 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 20.0	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
264	KNR 4-01 d.2 0705-01 analogia	Pianowanie szczeliny między policzkiem a ścianą 10.0	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>3</b>	<b>Roboty dociepleniowe</b>				
265	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian fundamentowych pionowych budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt do ścian gr. 10cm 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
266	KNR 4-01 d.3 0102-02	Odkopanie ściany zewnętrznej przyziemia w celu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej muru 14.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.00	
				RAZEM	14.00
267	KNR 0-23 d.3 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian fundamentowych pionowych z cegł 20.0	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
268	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundamentowych pionowych 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
269	KNR-W 3 d.3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni jak wyżej 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
270	KNR 0-18 d.3 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe 10.0	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
271	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III po zakończonych robotach. 14.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.00	
				RAZEM	14.00
272	KNR 4-01 d.3 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - Ściana boczna przed montażem styropianu 40.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
273	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 45.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
274	KNR 0-23 d.3 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z ceg- ły 45.0	szt. szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
275	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 45.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00
276	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.0	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
277	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm przyklejenie płyt sty- ropianowych do ościeży 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
278	KNR 0-33 d.3 0126-03	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze bara- nek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie 45.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00
279	KNR 4-01 d.3 0532-02	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wierzchołów okien prostokątnych (facjat) z blachy ocynkowanej 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
280	KNR 0-36 d.3 1115-02	Uszczelnienie styków z obróbkami 10.0	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
281	KNR 4-01 d.3 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 10.0	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
282	KNR 4-01 d.3 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych 10.0	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
283	KNR 2-02 d.3 0510-03 analogia	Montaż rury spustowej po dociepleniu ściany 10.0	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
284	KNR AT-05 d.3 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 40.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
285	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284)	m-g		
				RAZEM	94.44
286	KNR 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 15.0	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
287	KNR AT-02 d.3 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipso- wych 15.0	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
<b>4</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
288	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien oraz drzwi folią 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				RAZEM	150.00
289	KNR 2-02 d.4 1510-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i ele- mentów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - ościeżnice 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
290	KNR 7-12 d.4 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szczerzkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk- cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
291	KNR-W 4-01 d.4 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
292	KNR 4-01 d.4 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy po- nad 50 do 100 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
293	KNR 4-01 d.4 1212-32	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
294	KNR 4-01 d.4 1212-35	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
295	KNR 4-01 d.4 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy po- nad 100 do 200 mm	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
296	d.4 kalk. własna	Wyniesienie mebli z lokalu na czas prowadzonych robót oraz ich ponowne usta- wienie	rg		
		10	rg	10.00	
				RAZEM	10.00
297	KNR 4-01 d.4 0534-08 analogia	Prowizoryczne zabezpieczenie płytą OSB wraz rozebraniem	m <sup>2</sup>		
		10.0	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
298	KNR 4-01 d.4 0420-02 analogia	Wykonanie poziomych pomostów dla ruchu pieszych	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
299	KNR-W 4-02 d.4 0219-04 z.o.2.5.	Demontaż zlewozmywaka oraz jego ponowny montaż po wykonaniu remontu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
300	KNR-W 4-02 d.4 0220-02 z.o.2.5.	Demontaż umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa oraz jej ponowny montaż po wykonaniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
301	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3.0	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
302	KNR 4-02 d.4 0235-07	Demontaż wanny - kabiny prysznicowej	kpl.		
		3.0	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
303	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3.0	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
304	KNR 4-02 d.4 0223-03 z.o.2.5.	Demontaż ustępu z miską fajansową oraz jego ponowny montaż po wykonaniu re- montu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
305	KNR 4-02 d.4 0221-02 z.o.2.5.	Demontaż wanny stalowej oraz jej ponowny montaż po wykonaniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
306	KNR 4-02 d.4 0221-02 z.o.2.5. analogia	Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem oraz ich ponowny montaż po wy- konaniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
307	KNR 4-03 d.4 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - oprawa do ponownego montażu	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
308	KNR 5-08 d.4 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa z demontażu	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
309	KNR 4-02 d.4 0311-03 z.o.2.5.	Demontaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz jej ponowny montaż po wykonaniu remontu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
310	KNR 2-15 d.4 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		2	lokal.	2.00	
				RAZEM	2.00
311	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
312	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
313	KNR 2-15 d.4 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
314	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48.00	
				RAZEM	48.00
315	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
		121	m <sup>2</sup>	121.00	
				RAZEM	121.00
316	KNR 4-01 d.4 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22.00	
				RAZEM	22.00
317	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.00	
				RAZEM	18.00
318	KNR 2-02 d.4 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.0	m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00